Výsadba zóna B - Park - Vyššie dreviny + tráva + skalky s trvalkami okolo chodníkov, na špici skalka z veľkých balvanov s kotvou + nasvietenie

Výsadba zóna A - Ostrovčeky na promenáde 15x - 2x Borovica Pinlová s podsvietením + tráva/skalka? + lampa VO

Výsadba zóna E - Komerčné budovy - tráva + Cyprusy okolo cesty
Po stranách pri budovách skalky s bonsajovitými drevinami

Výsadba zóna C - Amfiteáter - Nad Amfiteátrom tráva + Cyprusy okolo cesty
Po stranách pri budovách skalky s bonsajovitými drevinami
V strede medzi sedením kvetinový záhon - trvalky v tvare erbu?

Výsadba zóna D - Stromy na pláži - riedka výsadba - Borovica Pinlová + tráva, listnaté dreviny?

Exist. rigol/potok
Osadiť bet. rúru DN 1000
cca 50 m

NAPOJENIA SA DO BET. RÚRY DN1000

Maximálna prevádzková hladina 162,00 m n. m.

Plánovaná prečerpávacia šachta-kanal.

Nábrežná promenáda

Pláž - tráva/zeleň

Pláž

Pláž - piesok/štrk

Kotva 1x + skalka, balvany

Sprcha
HDPE 32x3,0mm; 2,0m

Vodná nádrž
Veľká Domaša

Bicykle - stojany 6x

Detské ihrisko - pieskovisko so sumcom + kolotoč

ST 11
Úprava pláže

Pitná fontánka
HDPE 32x3,0mm; 5,0m

Fontána
HDPE 63x5,8mm; 1,0m

BOD NAPOJENIA VODOVODU
PRE ST01-SO02

Pitná fontánka
HDPE 32x3,0mm; 5,0m

Bedminton 1x

Pláž - piesok/štrk

Pláž

Pláž - tráva/zeleň

Miestam športových hviezd
kruhový A

ST 02 - SO 01

ST 01

Nábrežná promenáda

Sedenie na muriku 9x12m

Bicykle - stojany 3x

Miatovy chodník + drevené pražce + osvetlenie 13x

Maximálna prevádzková hladina 162,00 m n. m.

VÝUSTNÝ OBJEKT 1
S.H. POTRUBIA 162,50 m.n.m

Existujúce športoviská

Sprcha
HDPE 32x3,0mm; 2,0m

Pitná fontánka
HDPE 32x3,0mm; 5,0m

Bicykle - stojany 4x

NAPOJENIE IS PRE ST01-SO03

Maják
HDPE 32x3,0mm; 1,1m

ODVODŇOVACÍ ŽĽAB

Hranica pozemku

Existujúca komunikácia

Zásobník pitnej vody s úpravňou 50 m3
Vybaviť sacím potrubím s bajonet.polospojkou A110

ST 2 Komunikácie s parkoviská

VODOVOD-HDPE DN/ID100 (110x10 mm)-596,64 m

BOD NAPOJENIA VODOVODNEJ
PRÍPOJKY HDPE 63x5,8mm dl. 8,75m

Vstupná rampa

Prep.

LEGENDA :

NAVRHOVANÉ IS :

ST 01 - Nábrežná promenáda
SO 05 - Vodovodná prípojka

VODOVODNÁ PRÍPOJKA

ST	STUDŇA
SP	AREÁL. KANALIZÁCIA SPLAŠKOVÁ
DP	AREÁL. KANALIZÁCIA DAŽĎOVÁ
ZA	ŽUMPA RESP. KANALIZÁCIA
ATS	AUTOMATICKÁ TLAKOVÁ STANICA
VN	VODOVODNÁ NÁDRŽ
VŠ	VODOVODNÁ ŠACHTA
VP	VPUST DAŽĎOVÝ

VOD. HLADINY:

Minimálna prevádzková hladina	146,20 m n. m.
Maximálna prevádzková hladina	162,00 m n. m.
Retenčná hladina	163,50 m n. m.

+0,000 = +164.500 m.n.m.

POZNÁMKA
Pred zahájením výkopových prác je investor povinný zabezpečiť vytýčenie jednotlivých podzemných sietí, aby nedošlo k ich poškodeniu
V mieste ochranných pásiem podzemných sietí vykonávať výkop ručne

VYPRACOVAL: ING. ĽUKÁŠ PRÍHODA	STAVBA: NÁRODNÉ CENTRUM VODNÝCH ŠPORTOV, ODDYCHU A ŠPORTOVEJ HISTÓRIE (Nábrežná promenáda, Múzeum športových hviezd)	STAVOPROJEKT a.s. Jelenia 31, 080 01 Prešov www.stavoprojekt.sk
PROJEKTANT: ING. ĽUKÁŠ PRÍHODA	OBJEKT: ST 01 Nábrežná promenáda SO 05 Vodovodná prípojka	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. Z.BLOŠÁROVÁ	MIESTO: VEĽKÁ DOMAŠA, r.o. DOBRÁ, KVAKOVCE	
	ČASŤ: E - STAVEBNÁ	DÁTUM: 02/2025 FORMÁT: A1
	DIEL: VYD-VEREJNÝ VODOVOD	STUPEŇ: DRS ZÁKČ.: 24 089
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. ARCH. JÁN KRAJNÝ	OBSAH: SITUÁCIA	KÓTY V: MM PRÍL.Č.: 02
		MIERKA: 1 : 500